

PRESSUPOST I ESTAT DE MEDICIONS

Obertura de buits en façana

CODI	RESUM	UD	LLARGADA	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPÍTOL 01 DEMOLICIONS									
01,01	m2 bloc dem.manual Buit 20 cm								
	Demolició manual de fàbrica de bloc buit de 20 cm d'esp. Incl Apilament d'enderrocs a peu d'obre.								
		1	1.30	0.80		0.40			
		1	1.30	1.00		1.30			
							2.34	19.20	44.93
01.01	m3 recollida-càrrega d'enderrocs i trans.								
	Recollida i càrrega d'enderrocs resultants de la demolició d'amunt camió 8 m3 i transport a femater (no inclòs cost del remeter)								
		1				2.34	DEM	D01070160	
							2.34	80.02	187.25
TOTAL CAPÍTOL 01 DEMOLICIONS									232.18

PRESSUPOST I ESTAT DE MEDICIONS

Obertura de buits a la Façana

CODI	RESUM	UD	LLARGADA	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
------	-------	----	----------	---------	--------	----------	-----------	------	--------

CAPITOL 2 PICAPADRERIA

02.01 m3 HA-25 dinteles 20x20 central

Formigó HA-25-P-15-lla elaborat en central, consistència plàstica, arido 15 ambiet lla, amb 95 Kg/m3 de acer, encofrat de fusta, en dintels (secc. 20x20), desencofrat i curat.

2	1.70	0.20	0.20	0.14			
					0.14	849.92	118.99

02.02 m2 enfos.sin maest.rev.frat.cp.ext..

Enfocat sense mastrar i revocat fratasat amb morter de ciment porlland i arena 1.4 en parèmetres ext es Ind.andamiatge.

4	1.30	0.20		1.04			
2	0.80	0.20		0.32			
2	1.00	0.20		0.40			
					1.75	40.99	72.14

02.03 m2 arrebossat cp veri.s/pared.revocaD

Arrebassat fratasat (fi) amb morter de ciment portlland i arena 1.4 en paràmetres ved. es damunt parets revocades de morter.

1			1.76	ALB	D09010010		
						1.76	10.21
							17.97

TOTAL CAPITOL 02 PICAPADRERIA 209.10

PRESSUPOST I MEDICIONS

Obertura de buits a la Façana

CODI RESUM

UD LLARGADA AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITULO 03 FUSTERIA

03.01 U Finestra abatible 130 x 80

Finestra abatible de 130 x 80, marc de 7 x 4.5 barres fulla 7 x 4 tapajunes damunt una cara 7 x 1.2 en fusta pi tea 1ª lacada, anclatges cadmiats i tancament cremona.

1.00	451.98	451.98
------	--------	--------

03.02 U ventana abatible 130x100

Finestra abatible de 130 x 100, marc de 7 x 4.5 barres fulla 7 x 4 tapajunes damunt una cara 7 x 1.2 en fusta pi tea 1ª lacada, anclatges cadmiats i tancament cremona.

1.00	470.55	470.55
------	--------	--------

03.03 m2 dos lun.4mm <4.5m2 c/6-8-12 p<20

acnst. amb dues llunes de 4mm, trasp. S. incol. s fins 4.50 m2 en comandes inf a 20 m2 (càmara de 6.8 o 12 mm)

1	1.30	0.80	0.40
---	------	------	------

1	1.30	1.00	1.30
---	------	------	------

2.34	77.10	180.41
------	-------	--------

TOTAL CAPITOL 03 FUSTERIA	1.102.94
---------------------------------	----------

TOTAL	1.544,22.-euros
-------------	-----------------

RESUM DEL PRESSUPOST

Obertura de buits en façana

CAPITOL	RESUM	EUROS
1	DEMOLICIONS	232,18
2	PICAPADRERIA	209,10
3	FUSTERIA	1.102,94
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL		1.544,22
TOTAL PRESSUPOST CONTRATA		1.544,22
TOTAL PRESSUPOST GENERAL		1.544,22

Ascendeix el pressupost general a la expressada quantitat de MIL CINC-CENTS CUARANTA - I – QUATRE EUROS AMB VINT – I – DOS CÈNTIMS.

Sant Joan, 27 de juliol de 2012

L'Arquitecte Municipal,

Guillem Mateos Muntaner