

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

13774***Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Remodelació i ampliació de l'EDAR, Binissalem i Sencelles***

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'Annex I de la llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 3 d'abril de 2013

ATÈS

1. Que el projecte inicial de l'EDAR de Binissalem (Exp. 363/1991) compta amb un acord favorable de la Comissió Permanent de la CBMA de 14 d'octubre de 1991 d'avaluació d'impacte ambiental simplificada.

2. Que l'estudi d'impacte ambiental presentat: Estudio de impacto ambiental. Documento nº 5 del Projecte de remodelació i ampliació de l'EDAR de Binissalem, de novembre de 2010, ha inclòs, descrivint-los i/o avaluant-los, els punts de l'informe tècnic de la fase prèvia de consultes de 26 d'octubre de 2008.

3. Que l'objecte del projecte és la remodelació i ampliació de l'EDAR actual de tractament d'aigües residuals de Binissalem (nucli i polígon industrial) i el nucli de Sencelles, condicionament de les llacunes pluvial i d'evaporació/infiltració existents i la construcció d'un emissari terrestre soterrat d'uns 3.450 m per a l'abocament de l'efluent excedent al torrent d'Almadrà.

4. Que la parcel·la d'ampliació de les instal·lacions actuals de l'EDAR, que correspon a la núm. 9.000 del polígon 2, i la canonada del nou emissari s'ubiquen en el terme municipal de Binissalem.

5. Que segons el PTI de Mallorca la parcel·la d'ampliació es localitza en terrenys classificats com a sistema general a sòl rústic i la canonada discorre majoritàriament per camins asfaltats existents, dins sòl rústic general classificat com a àrea d'interès agrari-vinya. L'actuació es desenvolupa a més a un àrea amb vulnerabilitat entre baixa i moderada a la contaminació d'aqüífers i gran part de les obres estan afectades per perímetres de restriccions moderades de pous d'abastament urbà.

6. Que el projecte suposa una millora significativa de l'actual sistema de sanejament de les aigües residuals del nucli urbà i polígon de Binissalem i del nucli urbà de Sencelles.

7. Que el projecte suposa una millora de les característiques físico-químiques i microbiològiques de l'efluent.

8. Que el projecte suposa la millora i condicionament de les llacunes pluvial i d'evaporació/infiltració existents, evitant possibles fuites de contaminació a les aigües subterrànies.

9. Que el pressupost del projecte supera el milió d'euros.

10. L'informe favorable del Servei d'Aigües Superficials de la DG de Recursos Hídrics, amb condicions.

11. L'informe favorable del Servei d'Estudis i Planificació de la DG de Recursos Hídrics, amb condicions.

12. Que es preveuen mesures preventives i correctores per tal de minimitzar els impactes al medi ambient durant la fase d'execució i funcionament.

ACORDA

informar favorablement el Projecte de remodelació i ampliació de l'edar, Binissalem i Sencelles, amb totes les mesures correctores i protectores de l'EIA i del Pla de vigilància ambiental i el compliment dels següents condicionants:

1. S'haurà de garantir durant la fase d'execució d'obres el correcte funcionament de la depuradora existent.
2. S'haurà d'assegurar que les instal·lacions projectades permeten l'obtenció de mostres representatives de les aigües residuals d'entrada i de l'efluent abans d'efectuar l'abocament.



3. Els fangs procedents del digestor s'hauran d'aportar a una planta de compostatge.
4. D'acord amb l'informe del Servei d'Aigües Superficials de la DG de Recursos Hídrics, pel que fa a l'emissari terrestre projectat, que conduirà l'excedent d'aigua depurada al torrent Rafal Garcès (o d'Almedrà):
 - a. El tram col·lector que circula paral·lel al torrent transcorrerà a una distància lateral de 5 m del marge del torrent.
 - b. Les connexions entre l'emissari al torrent s'hauran de realitzar amb un angle comprès entre 30 i 45 graus respecte a l'eix del torrent (espina de peix) i en el sentit de les aigües, per tal de facilitar l'evacuació de les mateixes.
5. D'acord amb l'informe del Servei d'Estudis i Planificació de la DG de Recursos Hídrics:
 - a. Durant els treballs d'execució de l'obra es prendran les màximes mesures de control per evitar abocaments accidentals de substàncies contaminants.
 - b. En cas de produir-se un abocament accidental serà necessari donar coneixement del mateix als ajuntaments de Binissalem i Sencelles i a la D.G. de Recursos Hídrics.
 - c. A la zona propera als pous d'abastament urbà, serà necessari que els pous d'impulsió i canonades siguin el més estancs possibles i disposin de mecanismes per a controlar les fuites.
6. El promotor haurà de contractar un auditor ambiental per tal de assegurar-se el compliment del Pla de Vigilància Ambiental i de les mesures ambientals previstes a l'Estudi d'Impacte Ambiental aportat juntament amb el compliment dels anteriors condicionants esmentats.

Es recorda que, d'acord amb els informes de la DG de Recursos Hídrics:

1. El projecte de construcció requereix resolució administrativa expressa de la D.G. de Recursos Hídrics per a la seva autorització, prèvia a l'execució de les obres.
2. Els promotors hauran de sol·licitar l'autorització a la D.G. de Recursos Hídrics per a l'abocament al torrent.

Es recomana promoure sistemes de reutilització de l'aigua depurada com són el rec, tant de les zones d'enjardinament de l'EDAR com de les zones agrícoles dels voltants.

Aquest acord s'emet sense perjudici de les competències territorials i/o urbanístiques de les administracions corresponents.

Palma, 31 de maig de 2013

El president de la CMAIB
José Carlos Caballero Rubiato

