

**Secció V. Anuncis****Subsecció segona. Altres anuncis oficials****ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA****CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI****18879*****Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de Xarxa de MT i BT subterrànies i pas per torrent en “Son Balaguer”, Puigpunyent.***

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'Annex I de la llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 29 de maig de 2012

ATÈS

1. Que el projecte consisteix en la conversió aeri - subterrània d'una xarxa elèctrica de distribució de 15 kV per alimentar un habitatge unifamiliar situat a la parc. 164 del polígon 2 de Puigpunyent. L'obra consisteix en l'estesa de 2.440 m per camí existent de línia de MT i BT, així com la construcció d'un centre de transformació (CT).

2. El projecte està inclòs en l'annex I de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, projectes subjectes a avaluació d'impacte ambiental.

3. Que les parcel·les on s'ha d'ubicar el projecte estan classificades:

- i. Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.
- ii. Sòl rústic protegit qualificat com ANEI segons el PTI.
- iii. A prop d'Àrea d'alt nivell de protecció AANP d'alzinars.
- iv. A uns 300 m. de l'àmbit d'actuació es troben els límits de LIC (Lugares de interés comunitario) Es Galatzó-S'Esclop, inclòs a Xarxa Natura 2000.
- v. Es creuen àrees de protecció de riscos d'esllavissament, erosió i incendis. El Centre de transformació projectat es troba en una zona amb APR erosió.

4. Que la documentació ambiental presentada incorpora tota una sèrie de mesures preventives i correctores per evitar i reduir els impactes.

5. Que la Direcció General d'Indústria i Energia informa favorablement.

6. Que la Direcció de Recursos Hídrics ha informat favorablement amb una sèrie de condicionants.

7. Que el Servei de gestió forestal i protecció del sòl ha informat favorablement amb una sèrie de condicionants.

8. Que el Servei de Protecció d'Espècies informa favorablement amb una sèrie de condicionants.

9. Que el Servei d'Espais de Natura Balear informa favorablement amb una sèrie de condicionants.

10. Que l'estudi d'impacte ambiental inclou el contingut mínim establert a l'article 27 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambiental estratègiques a les Illes Balears.

ACORDA

informar favorablement, des del punt de vista ambiental, el projecte de “Xarxa de Baixa i Mitja Tensió subterrànies i encreuament de torrent amb xarxa de Mitja Tensió de la Finca Son Balaguer” a Puigpunyent amb les mesures preventives i correctores contemplades a l'Estudi d'Impacte Ambiental i el control especificat al pla de vigilància ambiental; així com el compliment dels condicionants següents:

- 1. Els residus generats en el muntatge (cables, plàstics, material d'embalatge) han de ser separats adequadament pel seu reciclatge.
- 2. Pel que fa als residus excedents de l'excavació, un cop restaurada la rasa, s'ha de realitzar una correcta gestió dels residus de construcció i demolició tal com estableix l'article 9 del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels residus de construcció i demolició de l'illa de Mallorca, així com els articles 4 i 5 del Reial Decret 105/2009, d'1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.



3.D'acord als informes de la Direcció de Recursos Hídrics:

- a.El nou centre de transformació s'haurà de situar fora de la zona de servitud de la llera més propera.
- b.La xarxa s'ha d'instal·lar, sempre que sigui possible, fora de la zona de servitud de la llera propera, que compren una franja de 5 m mesurats a cada costat de la llera, des dels costats.
- c.L'encreuament subterrani de les línies elèctriques es farà perpendicular a la llera, o en el recorregut més curt possible.
- d.S'han de reposar tots els elements de la llera que siguin afectats per les obres (soleres, murs laterals, muralletes, etc) i quan s'acabin les obres s'ha de netejar el tram de la llera afectat.
- e.Quan s'acabi cada dia de feina, s'ha de deixar la llera lliure de materials i maquinària, per tal d'evitar arrossegaments en cas de pluges.
- f.S'han de conservar en bon estat les parets seques existents i en el cas d'afectar-se qualcuna, aquesta s'haurà de refer.
- g. L'obra no ha de suposar la desforestació de cap zona, a no ser la mínima necessària per a l'execució de l'obra, en aquest cas la del camí i els 18 m des del pal per accedir-hi.
- h.Si es produís un abocament accidental aquest s'haurà de comunicar a la DG de Recursos Hídrics i a l'Ajuntament de Puigpunyent.
- i.Els treballs de soterrament de la línia no s'han de dur a terme després de períodes de pluges intenses (setembre-octubre).
- j.La rasa s'ha de situar a la part interior del camí sempre que sigui possible.

4.D'acord a l'informe del Servei de gestió forestal i protecció del sòl:

- a.S'han de prendre les mesures de prevenció d'incendis forestals establertes al Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendis forestals, especialment pel que fa a l'article 8.2.c.
- b.Al voltant dels CT i armaris de distribució que es trobin en terreny forestal s'haurà de mantenir un àrea de baixa càrrega de combustible de com a mínim 10 m. No s'ha d'acumular llenya al voltant del CT o armaris. S'ha de preveure la necessitat de manteniment al llarg del temps de les actuacions sobre la vegetació, tenint en compte sempre la no actuació sobre les espècies vegetals protegides que pugui haver-hi.
- c.Tractament de la vegetació: l'afecció a la vegetació ha de ser l'estrictament necessària. Les restes vegetals generades per la tala d'arbrat (si escau) s'hauran de retirar o tractar en un termini màxim de 10 dies. Totes les demés restes vegetals generades s'hauran de retirar o tractar en un termini màxim de 20 dies des de la seva generació.

Els productes residuals generats a la zona podran ser tractats de la següent manera:

- Trituració mitjançant maquinària.
- Transport a abocador o fora de la zona forestal, per a crema o trituració.

5.D'acord a l'informe del Servei de Protecció d'Espècies:

S'han de respectar les dates proposades d'inactivitat de les obres (febrer-juny) amb l'objectiu de no causar molèsties als rapinyaires, el falcó pelegrí (*Falco peregrinus*) i l'àguila calçada (*Hieraaetus pennatus*), ja que coincideix amb l'època de nidificació.

6. D'acord a l'informe d'Espais de Natura Balear:

Les zones properes a les excavacions s'han de compactar i s'han de restaurar al seu estat original. En cap cas pot suposar la modificació d'alguna de les característiques preexistents en el vial en qualsevol dels seus aspectes geomètrics, de materials, o tècniques constructives, o l'alteració de les condicions de drenatge.

Es recorda que:

1.D'acord amb els informes de la Direcció de Recursos Hídrics:

- a.Abans d'iniciar les obres i una vegada que estiguin acabades, s'ha de comunicar per escrit a aquesta Direcció General, s'ha d'adjuntar plànol de situació i número de referència de l'expedient, per tal de comprovar el compliment de les condicions imposades.
- b.S'ha de sol·licitar la resolució administrativa, prèvia a l'execució de les obres, pel que fa a l'afecció sobre el domini públic hidràulic.

2.D'acord amb l'informe del Servei de gestió forestal i protecció del sòl:

Tots els operaris participants en les activitats han de ser instruïts en l'existència de risc d'incendi forestal, en les mesures de prevenció a adoptar i en les actuacions immediates a efectuar davant un conat d'incendi. També han de conèixer el número de telèfon en cas d'emergència (112).



Aquest acord s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, territorials i/o energètiques de les administracions corresponents.

Palma, 25 de juny de 2012

El president de la CMAIB

José Carlos Caballero Rubiato

