

**Secció V. Anuncis****Subsecció segona. Altres anuncis oficials****ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA****CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI****23704*****Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de Planta dessaladora d'aigua marina a la platja d'es "Port des Torrent", Sant Josep de sa Talaia.***

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb el decret 4/1986, de 23 de gener de 1986, d'implantació i regulació dels estudis d'avaluació de l'impacte ambiental, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 19 de juliol 2012

ATÈS

1. Que el projecte consisteix en la instal·lació d'una planta dessaladora d'aigua de mar, mitjançant osmosi inversa i donarà servei al complex hotel·ler de les instal·lacions SEAVIEW i Aura, amb una capacitat d'aproximadament 2.000 persones.
2. Que la zona afectada per l'actuació es correspon majoritàriament a sòl urbà destinat a ús turístic.
3. Que les instal·lacions de sondeig existents s'ubiquen dins l'APT de Costes, destacant la ubicació del pou de rebuig en el límit de la zona de servitud de protecció de Costes.
4. Que el projecte no es troba afectat per cap APR, ni s'inclou dins cap espai protegit.
5. Que els pous projectats (captació i infiltració) s'ubiquen en la unitat hidrogeològica de Cala Tarida.
6. Que la Unitat Hidrogeològica 20.05 Sant Josep "Cala Tarida" està classificada com a una unitat amb problemes de sobreexplotació o salinització del Pla Hidrològic de les Illes Balears (article 37 del PHIB) i que en conseqüència no s'hi poden atorgar concessions d'aigües subterrànies.
7. Que els promotors indiquen que s'ha realitzat la cimentació dels pous en base al Decret 108/2005, de 21 d'octubre.
8. Que s'han aportat les dades de l'assaig de bombament sol·licitat.
9. L'informe favorable del Servei d'Estudis i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics de 5 de juliol 2012.

ACORDA

informar favorablement el projecte "Planta dessaladora d'aigua marina a la platja des Port des Torrent", amb les mesures correctores previstes a l'estudi d'impacte ambiental, així com el compliment dels següents condicionants:

1. En el procés de construcció dels pous és necessari comprovar la salinitat de l'aigua per tal de determinar la profunditat de la interfase aigua dolça-aigua salada.
2. El pous d'extracció i d'injecció han d'estar cimentats des de la superfície fins a 5 metres per sota de la interfase aigua dolça-aigua salada.
3. Les canonades han de ser material resistent a la corrosió marina.

Es recorda que, d'acord amb l'informe de la Direcció General de Recursos Hídrics:

1. L'abocament de la salmorra s'ha de realitzar 5 m per sota de la interfase aigua dolça-aigua salada.
2. L'abocament no podrà ser autoritzat fins que la concessió CAS 1181 estigui resolta.
3. Abans de la posada en marxa de la planta, s'hauran de sol·licitar les corresponents autoritzacions a la Direcció General de Recursos Hídrics.

Palma, 4 d'octubre de 2012

El president de la CMAIB

José Carlos Caballero Rubiato

