

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

8565***Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Conducció per a nous recursos per a l'abastiment de Portocolom, Felanitx***

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'Annex I de la Llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 28 de febrer de 2013

ATÈS

1. Que l'objecte del projecte és l'estesa d'una conducció subterrània per al proveïment d'aigua potable a Portocolom amb una longitud total de 6.696,1 metres.
2. Que la zona afectada pel projecte és ANEI, ARIP, SRC, està afectat per APR d'incendis i d'erosió i també travessa alguns torrents.
3. Que pràcticament tota la traça discorre soterrada per camins existents a excepció dels primers 723 m i els que discorren paral·lels a les carreteres Ma-4010 i Ma-4012.
4. Que els paviments de tota la traça s'han seleccionat depenent del tipus de substrat i la protecció de la zona per la que discorren les obres; a la zona ANEI la traça no se surt del camí i s'evita l'ús de l'asfaltat.
5. Que l'EIA ha detectat la presència de residus incontrolats (pneumàtics, residus de tallers de cotxes i materials de construcció) devora la traça de la canonada, a una zona ANEI i molt pròxima a una APR d'incendis.
6. Que el pressupost del projecte avaluat supera el milió d'euros.
7. Que, en referència a les tortugues (*Testudo hermanni*) que es puguin detectar prèviament a l'inici de les obres, l'EIA proposa transportar-les al centre de recuperació COFIB.

ACORDA

informar favorablement sobre el "Projecte de conducció per a nous recursos per al proveïment de Portocolom", T.M. Felanitx, sempre i quan es compleixin les mesures correctores proposades a l'Estudi d'Impacte Ambiental de setembre de 2010 i les següents condicions:

1. S'ha de contractar un auditor ambiental per tal d'assegurar el compliment, la vigilància i el seguiment dels aspectes ambientals del projecte, d'acord amb el que preveu l'art. 54.2 de la Llei 11/2006.
2. D'acord amb l'informe del Servei d'Estudis i Planificació, l'execució del projecte no ha de suposar la destrucció de cap paret seca ni la desforestació de les zones properes al traçat.
3. D'acord amb l'informe del Servei d'Aigües Superficials, tenint en compte que la conducció pareix interceptar i travessar diverses lleres principals, com el Torrent des Comellar d'en Gaià i altres lleres de conques menors:
 - a. L'encreuament de les lleres es realitzarà sense minvar la capacitat hidràulica de les mateixes.
 - b. El traçat de la conducció, des del perfil P-19 al P-30 projectat, no podrà discórrer pel llit de la llera del torrent i, en la mesura del possible, s'instal·larà fora de la zona de servitud.
 - c. Amb caràcter general no es podrà realitzar cap tipus de construcció a la zona de servitud de 5 m d'amplada.
4. D'acord amb l'informe del Servei de Protecció d'Espècies:
 - a. En referència a les tortugues (*Testudo hermanni*) que es puguin detectar prèviament a l'inici de les obres, el Servei considera que no cal transportar-les fins el centre de recuperació COFIB, i recomana que es dipositin a parcel·les dels voltants amb característiques semblants que no s'hagin de veure afectades per l'execució del projecte.



b. Quan finalitzi la jornada laboral, i en tant les rases es mantinguin obertes, s'han de posar els mecanismes necessaris per tal d'evitar que els animals hi puguin caure, o bé, si això no és possible, per permetre que puguin sortir amb facilitat.

5. D'acord amb l'informe del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl:

a. Els dipòsits de material i maquinària estaran sempre a una distància mínima de 10 m del terreny forestal existent.

b. El perímetre de les obres s'haurà de mantenir lliure de combustible vegetal, de manera que s'eviti un potencial risc d'incendi.

c. Les obres a executar en terreny forestal i àrees contigües de prevenció, es realitzaran preferentment fora de l'època de risc d'incendis, es a dir, entre el 16 d'octubre i el 30 d'abril.

S'insta a l'Ajuntament que dugui a terme una inspecció a la zona on l'EIA ha detectat la presència d'abocaments incontrolats de residus (pneumàtics, residus de tallers de cotxes i materials de construcció) i retiri, o faci retirar, els residus i els gestioni tal com preveu la legislació vigent; s'ha de tenir present que la zona afectada és ANEI i està molt pròxima a una APR d'incendis.

Es recorda:

1. Que el projecte requerirà resolució administrativa expressa de la D.G. de Recursos Hídrics per a la seva autorització, prèvia a l'execució de les obres.

2. Que els operaris vinculats a les obres seran instruïts en l'existència de risc d'incendi forestal, en les mesures de prevenció a adoptar, en les actuacions immediates a efectuar davant un conat d'incendi i hauran de conèixer el número telefònic de comunicació en cas d'incendis forestal (112).

Palma, 10 d'abril de 2013

El president de la CMAIB

José Carlos Caballero Rubiato

