

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI

7544

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de la Instal·lació xarxa BT polígon 7, parcel·la 476-A, Andratx. (89a/14)

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'annex II de la Llei 11/2006, de 14 de setembre d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, us comuniquem que el Ple de la CMAIB, en sessió de 30 d'octubre de 2014,

ATÈS

1. Que el projecte consisteix en la prolongació de 560m d'una línia de BT existent aèria per proveir d'electricitat a un habitatge unifamiliar. La nova línia de BT a instal·lar, s'entroncarà amb l'aèria existent al centre de distribució anomenat "Modesto", per després discórrer en tot moment soterrada pel camí públic i d'accés a l'habitatge i vers als límits de la parcel·la es muntarà el comptador de proveïment.

2. Que analitzats els criteris de l'article 44 de la Llei 11/2006, no es preveuen impactes significatius sobre el medi, per quan:

- a) La línia de BT en tot el seu recorregut discorr soterrada per un camí terrigen existent.
- b) El terreny té una petita dimensió, no s'empren nous recursos naturals, i els residus es gestionen adequadament.
- c) El projecte no s'ubica a un espai de sensibilitat ambiental, ni suposa ni afecta a la capacitat de càrrega del medi natural, ni espais d'especial protecció.
- d) Que el projecte té una espasa magnitud i complexitat i no es preveuen afeccions importants i irreversibles.

ACORDA

la NO SUBJECCIÓ a avaluació d'impacte ambiental del PROJECTE "INSTAL·LACIÓ XARXA DE BT PER A PROVEÏMENT D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (PARCEL·LA 476A-POLÍGON 7) TM ANDRATX", perquè no té efectes significatius sobre el medi ambient d'acord amb els criteris prevists a l'article 44 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, sempre i quan es compleixin les mesures correctores que s'inclouen a la documentació ambiental presentada i als condicionant següents:

1. D'acord amb l'informe del Servei d'Estudis i Planificació de 2 d'octubre de 2014:

- a. La rasa per on se soterrarà la línia de BT romandrà oberta el mínim temps possible, a aquest condicionant s'ha d'afegir "diàriament s'inspeccionarà la sèquia amb la fi d'evitar que aquesta pugui esdevenir un parany pels rèptils i micromamífers de la zona".
- b. Tot i que es contempla en sentit general al punt 11 de la documentació ambiental, cal especificar que "Durant el temps que durin les obres s'haurà de prendre les màximes precaucions per evitar abocament de substàncies contaminants (olis, hidrocarburs,...) tant de manera accidental com en les feines de manteniment de la maquinària que s'empri per a l'execució de l'obra".

2. D'acord amb l'informe del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl de 30 de setembre de 2014:

- a. Les màquines que es facin servir a terrenys forestals o àrees contigües s'han d'utilitzar extremant-ne les precaucions d'ús i fent-ne un adequat manteniment (s'hi aplicaran mètodes de treball que evitin la provocació d'espurnes). El proveïment de benzina d'aquesta maquinària s'ha de fer a zones de seguretat situades a àrees aclarides de combustible vegetal.
- b. En tots els treballs que es facin a terrenys forestals o en aquells que es trobin condicionats per les mesures preventives anteriorment esmentades s'ha de disposar, per a ús immediat, d'extintors de motxilla carregats i de les eines adequades que permetin sufocar qualsevol conat d'incendi.
- c. Els dipòsits temporals de material i maquinària estaran sempre a una distància mínima de 5 m del terreny forestal existent. Així mateix, les caixes, armaris o instal·lacions de distribució es mantindran sempre lliures de combustible vegetal susceptible de propagar al seu voltant. No es deixarà cap tipus de residu a la zona de les obres.

Es recorda que:

- 1. D'acord amb l'informe del Servei d'aigües superficials de 16 de juliol de 2014, el promotor haurà d'obtenir autorització de la Direcció General de Recursos Hídrics, per a l'execució de les obres presentant la documentació adient.
- 2. D'acord amb l'informe del Servei de Protecció d'Espècies, de 31 de juliol de 2014 s'haurà d'evitar fer malbé als garballons (*Chamaerops*



humilis) que pugui haver en els vorals en el moment de l'execució de les tasques amb maquinària pesada.

3.D'acord amb l'informe del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl de 30 de setembre de 2014:

a.Durant l'execució del projecte, el qual serà íntegrament soterrat, es prendran les mesures preventives establertes al Decret 125/2007, especialment pel que fa a les mesures conjunturals de prevenció durant l'època de perill d'incendis forestals (art. 8.2.c), en relació a la utilització de maquinària i equips, en terreny forestal i àrees contigües de prevenció, el funcionament dels quals generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques susceptibles de provocar incendis forestals. A aquests efectes s'ha de tenir en compte el següent:

b.S'ha de complir allò que estableix la Directiva 98/37/CE, de 22 de juny, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres sobre màquines, pel que fa a les determinacions amb relació al risc d'incendi.

c.Els operaris vinculats a les obres seran instruïts en l'existència de risc d'incendi forestal, en les mesures de prevenció a adoptar, en les actuacions immediates a efectuar davant un conat d'incendi i coneixeran el número telefònic de comunicació en cas d'incendi forestal (112).

Palma, 2 de febrer de 2014

El president de la CMAIB

José Carlos Caballero Rubiato

